



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель – главный эксперт по МСЭ
 ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области»
 Минтруда России
 И.В. Лихачева
 26.06.2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта - нежилого здания учреждения медико-социальной экспертизы с инженерными коммуникациями к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1

г. Ярославль
 Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

26 июня 2015г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Минтруда России.
- 1.2. Адрес объекта: 150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д.7 «б».
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа, подвальное помещение и технический этаж;
 - наличие земельного участка (да); 5000,0 кв.м, в т.ч. 865,5 кв. м. застроенная часть.
- 1.4. Год постройки здания 2013г., последнего капитального ремонта - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - нет, капитального - 2015г. (кровля, отмостки).*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
 ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Минтруда России.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д.7 «б».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
 Городской пассажирский транспорт (автобус) № 23, 33, маршрутное такси № 90, 86, 84, 121, 139, 140.
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
 - 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 140 м.
 - 3.2.2 Время движения (пешком) 10 мин.
 - 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да, нет)* нет.
 - 3.2.4 Перекрестки: 1 нерегулируемый пешеходный переход.
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет. 2.6
- Перепады высоты на пути: *есть (неровности, выбоины).*
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет* (не обустроены).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*

1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
⁰¹	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г,У) ДУ(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности **ОСИ**: Объект частично доступен всем.

4. Управленческое решение

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Устройство пешеходной дорожки из уличной направляющей и предупреждающей тактильной плитки для слабовидящих и слепых людей, ширина 1,5 м, длина 26 м. 2. Установка для МГН скамеек в зоне отдыха, кол-во- 8 шт. 3. Изготовление и установка указателей зоны отдыха, кол-во- 4 шт. Текущий и капитальный ремонт.
2	Вход (входы) в здание	1. Изготовление табличек шрифтом Брайля на желтом фоне черным цветом и установка на стенах справа от дверей, кол-во -4 шт 2. Устройство фиксаторов на двери, кол-во-

		<p>4 шт.</p> <p>3. Устройство противоударной полосы на дверях. 2. 1мх4шт.</p> <p>4. Установка тактильного покрытия на ширину двери.</p> <p>Текущий ремонт.</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>1. Установка направляющих тактильных покрытий на пути следования слабовидящих и слепых людей к зоне целевого назначения, длина 31 м.</p> <p>2. Изготовления и установка рельефных тактильных знаков с информацией шрифтом Брайля, визуальных табличек о направлении движения к зонам целевого назначения, кол – во - 60 шт.</p> <p>3. Установка тактильных напольных накладок (обозначение на лестничные марши), длина 40 м., предупредительных тактильных наклеек на поручнях и перилах лестничных маршей-16шт.</p> <p>4. Установка настенных отбойников, угловых накладок (для слабовидящих и слепых людей - 8 шт.</p> <p>5. Изготовление и установка мнемосхем для ориентирования на этажах здания слепых и слабовидящих людей – 4 шт.</p> <p>6. Установка откидных пандусов на путях эвакуации-4шт. длиной: 3.6мх2шт., 1.5м-1шт, 1.2м-1шт., телескопического переносного пандуса с максимальной длиной 5.2м.</p> <p>7. Установка дополнительных звуко-световых маяков на путях эвакуации 10 шт.</p> <p>8. Установка тактильно-звуковой мнемосхемы плана эвакуации из здания - 1 шт.</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>9. Необходимость в приобретении 5 шт. кресел -колясок для движения от входа к зоне целевого назначения инвалидов с нарушениями опорно- двигательного аппарата (в отдельных случаях)</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>1. Установка рельефных тактильных табличек – 3 шт.</p> <p>Текущий ремонт.</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>1. Установка кнопок аварийного вызова персонала– 8 шт.</p> <p>2. Установка откидных поручней с упором в пол – 8 шт.</p> <p>3. Установка детского унитаза – 1 шт.</p> <p>Текущий и капитальный ремонт.</p>
6	Система информации на объекте (на всех структурно – функциональных зонах объекта)	<p>1 Установка системы средств информации и связи :</p> <p>1.1. Изготовление и установка поэтажного плана-схемы здания,</p> <p>1.2. Изготовление и установка рельефно-тактильного информационного стенда с указанием графиках работы подразделений МСЭ,</p> <p>1.3. Изготовление и установка рельефных тактильно- визуальных табличек с</p>

		дублированием шрифтом Брайля. 2. Установка текстофона для глухих-2шт. 3. Установка беспроводных систем вызова пациента в кабинет (световое табло /бегущая строка с речевым дублированием)- 15 шт. Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	1. Устройство подъездной автодороги, ширина проезжей части 5,5м, длина 500,0 м. 2. Устройство тротуарной дороги, ширина 1,5м, длина 500,0 м 3. Устройство пешеходной дороги, ширина 2,5м, длина 140,0 м 4. Монтаж наружного освещения проезда на протяжении 400м. 3. Изготовление и установка информационных указателей на пути следования к объекту : на пешеходной дороге-4 шт. , на подъездной автодороге-6 шт. Текущий и капитальный ремонт.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: с 2015 года.

в рамках исполнения утвержденного в ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Минтруда России плана работы на 2015 год.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение уровня доступности инвалидов к учреждению.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

по результатам выполнения работ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 1 л.

2. Входа (входов) в здание

на 1 л.

3. Путей движения в здании

на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 13 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ

на 24 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) -

Руководитель-главный эксперт по МСЭ
ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области»
Минтруда России

И.В.Лихачева
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Руководитель рабочей группы:
и.о. заместителя руководителя по общим
вопросам деятельности учреждения

Э.В.Мартынов
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель руководителя по экспертной работе

И.В.Коломкина
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

И.о. главного бухгалтера

И.А.Павлычева
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник отдела кадрово-правового обеспечения

С.Б.Шумова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник отдела по общим вопросам
деятельности учреждения

А.Н.Машир
(Должность, Ф.И.О.)


отпуск
(Подпись)

Инженер по ремонту и обслуживанию зданий

Т.В.Зайцева
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Руководитель бюро № 13 филиала, врач по МСЭ

Л.Н.Куцык
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Ведущий бухгалтер

Е.В.Зазвонова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Ярославской областной организации
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество слепых»

А.С.Осипов


(Подпись)

Председатель Ярославского регионального
отделения областной общественной организации
«Всероссийское общество глухих»

В.Н.Вихарев


(Подпись)

Председатель Ярославской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

А.Ю.Фролов


(Подпись)

Управленческое решение согласовано 26 июня 2015г. (протокол № 1) Комиссией (название) ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Минтруда России, образованной приказом руководителя –главным экспертом по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Минтруда России от 18 мая 2015г. № 136 в редакции приказа от 02 июня 2015г. № 157.